ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
W OSTROŁĘCE

tel. 29 760-26-53, fax 29 760-26-21
www.zdp.ostroleka.pl, e-mail: zdpo-ka@wp.pl

DT.252.I.9.2017 Ostrołęka, dnia 09.05.2017 r.

Strona internetowa ZDP

Dotyczy: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2551W Rzekuń – Zabiele – Łątczyn od km 8+160,00 do km 11+224,00

Zarząd Dróg Powiatowych 07-410 Ostrołęka, ul. Lokalna 2 zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) oraz pkt VIII ust. 4 SIWZ przekazuje treść zapytań, które wpłynęły w formie pisemnej wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1
W związku z pojawieniem sie aktualizacji dokumentów aplikacyjnych WT. Zwracamy się z zapytaniem czy zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie mieszanek mineralno - asfaltowych w/g najnowszych WT-1 2014 i WT-2 2014.
Odpowiedź Zamawiającego:
Mieszanki mineralno-asfaltowe należny wykonać zgodnie z załączoną specyfikacją techniczną D-05.03.05
Pytanie 2
Prosimy o załączenie projektu geotechnicznego.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie dysponuje projektem geotechnicznym.
Pytanie 3
Prosimy o wskazanie czyją własnością jest materiał z wycinki drzew?
Odpowiedź Zamawiającego:
Materiał z wycinki drzew jest własnością Zamawiającego.
Pytanie 4
Przedstawione przez Zamawiającego SST D.04.04.02 wyklucza stosowanie materiału lokalnego, takiego jak żwiry czy materiał z otoczaków, co znacznie wpływa na wzrost kosztów kontraktu, a ponadto wyklucza lokalnych dostawców kruszyw. Należy zauważyć, iż obowiązująca norma PN-S 06102 oraz normy europejskiej dopuszczają materiał tego

pochodzenia do stosowania pod warunkiem spełnienia określonych parametrów. Prosimy o zmiany zapisów SST, które dopuszcza. stosowanie lokalnych kruszyw.

Odpowiedź Zamawiającego:

Podbudowę należy wykonać zgodnie z załączoną specyfikacją techniczną D-04.04.02. Nie wyklucza się stosowania materiałów lokalnych spełniających warunki specyfikacji.

Pytanie 5

Prosimy o wskazanie parametrów oraz rodzaju nasadzeń.

Odpowiedź Zamawiającego:

W załączeniu specyfikacja techniczna na sadzenie drzew, w której wymaga się sadzenia drzew liściastych dębów i jesionów o wysokości co najmniej 180 cm

Pytanie 6

Prosimy o potwierdzenie iż warstwę wiążącą należy wykonać na gr. 6 cm czy na gr. 5 cm, gdyż przedstawiona dokumentacja zawiera rozbieżności.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z projektem grubość warstwy wiążącej wynosi 6 cm.

Pytanie 7

Prosimy o podanie rodzaju mieszanek mineralno - asfaltowych jakie należy wykonać, gdyż załączona dokumentacji nie precyzuje tych cech.

Odpowiedź Zamawiającego:

Do warstw nawierzchni należy zastosować beton asfaltowy zgodnie ze specyfikacją techniczną D-05.03.05. Uziarnienie kruszywa 0-16 mm.

DYREKTOR

mgr inż. Grzegorz Artur Bakuła