ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
W OSTROŁĘCE
07-410 Ostrołęka, ul. Lokalna 2
tel. 29 760-26-53, fax 29 760-26-21
www.zdp.ostroleka.pl, e-mail: zdpo-ka@wp.pl
NIP: 758-18-38-894 REGON 550670938

Ostrołęka, dnia 29.05.2017 r.

Znak: DT.252.III.38.2017

Strona internetowa ZDP

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert

dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający: **Powiat Ostrołęcki - Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce ul. Lokalna 2 07-410 Ostrołęka**

Zaprasza do złożenia ofert na:
1.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace projektowe w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji" polegające na:
Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla przebudowy obiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej Nr 2566W Grodzisk – Goworowo msc. Brzeźno w km 9+050,00, km 11+050,00, km 12+450,00, km 13+750,00

Wykonanie dokumentacji powinno być poprzedzone opracowaniem koncepcji, która będzie podlegała uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Inwestora i Gminę Goworowo .

2. Opracowanie winno zawierać:
a) dokumentację projektową opracowaną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 poz.1129) oraz zgodnie z rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2015 poz. 1554), rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych jakie powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynieryjne i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz.331) wraz z opiniami, uzgodnieniami wymaganymi przepisami szczególnymi,
b) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129).

c) kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389).
d) uzyskanie wszelkich decyzji i uzgodnień z gestorami ewentualnych sieci, w tym wykonanie wszelkich projektów branżowych z ewentualnym umieszczeniem urządzeń obcych poza pasem drogi .
e) uzyskanie pozwolenia na budowę w imieniu Zamawiającego w terminie określonym w § 8 umowy.
f) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia w imieniu Zamawiającego.
g) w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego przedłożenie wniosku o uzyskanie decyzji realizacji inwestycji celu publicznego.
h) uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w imieniu Zamawiającego (w przypadku potrzeby zaprojektowania odwodnienia lub urządzeń odwadniających).
i) dokumentację badań geologicznych.
j) Dokumentację mostu objazdowego kładki dla pieszych (w przypadku potrzeby).

4. Określa się wymaganą ilość egzemplarzy poszczególnych części dokumentacji dla każdego obiektu :

a) projekt budowlano- wykonawczy – 5 egz.
- (geologia) dokumentację badań geologicznych – 1 egz.
- plan sytuacyjny
- profil podłużny
- rysunki konstrukcyjne
- przekroje konstrukcyjne
- przekroje poprzeczne -

projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy

b) przedmiar robót – 3 egz.
c) kosztorys ślepy w wersji uproszczonej– 2 egz. + wersja elektroniczna w MS EXCEL
d) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 2 egz.
e) kosztorys inwestorski – 2 egz.
f) karta informacyjna inwestycji do wydania decyzji środowiskowych- 3 egz.
g) operat wodnoprawny – 3 egz. (jeżeli spełniony będzie warunek pkt 2 lit. h).
h) opracowanie planu BIOZ.

4. Dodatkowo kompletny projekt budowlano-wykonawczy oraz inne dokumentacje wymienione w pkt. 3, 4 opracowane w programie Microsoft Word, Excel, Auto CAD - część rysunkowa (inne programy wymagają zgody Zamawiającego) i dołączone do dokumentacji projektowej na płycie CD lub DVD – 2szt
5. Dodatkowo kompletny projekt budowlano-wykonawczy zapisany w formacie: -pliki tekstowe -*.pdf, * pliki graficzne *.tif - 24 bity. w rozdzielczości 300-400 dpi – 1szt.
6. Projekt budowlano - wykonawczy branży mostowej, musi być sprawdzony przez osobę uprawnioną zgodnie z wymogami określonymi w art. 20 ust.2 ustawy „Prawo budowlane" z 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2016 r. poz.290 z późn. zm.) .
7. Podkłady geodezyjne dla celów projektowych Wykonawca pozyska we własnym zakresie. Mapę do celów projektowych należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Granice zewnętrzne pasa drogowego należy określić z dokładnością 00 - 0,10m.
W sytuacji gdy na podstawie istniejące dokumentów operatu ewidencji gruntów, określenie granic z wymienioną wyżej dokładnością będzie niemożliwe lub dane dotyczące

przebiegu granic uznano za niewiarygodne jeżeli:
ich analiza wskazuje że zostały określone na podstawie pomiarów wykonanych nierzetelnie lub z niewystarczającą dokładnością istnieją sprzeczne dokumenty
określają przebieg granicy w sposób niezgodny z trwałym i niezmiennym stanem na gruncie uznanym przez zainteresowane strony za stan prawny
wyrażone zostały w lokalnym układzie odniesienia, a brak jest punktów łącznych umożliwiających konwersie tego układu lokalnego do układu państwowego.
Granice należy ustalić zgodnie z procedurą określoną w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29 marca 2001 r. (Dz. U. 2016 poz. 1034).

Ustalenie granic pasa drogowego w trybie rozgraniczeniowym dokonać według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 1999 r. zgodnie z artykułem 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 2016 poz. 2260).

Dla odcinków granicy na który strony nie zawrą aktu ugody należy sporządzić projekt podziału według stanu zajętości na dzień 31 grudnia 1998 r.

8.Nadzór autorski pełniony będzie od daty rozpoczęcia robót budowlanych do dnia zakończenia inwestycji tj. do ostatecznego odbioru robót budowlanych, na wezwanie Zamawiającego w ramach niniejszego zamówienia.

9. Koszty wszelkich uzgodnień ponosi Wykonawca.

10.Termin realizacji zamówienia: **30.11.2017 r.**

11.Okres rękojmi: **3 lata**

12. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert: **Najniższa cena ofertowa (100%)**

13. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia **w** zakresie dokumentów i oświadczeń :
-aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert **(należy dołączyć do oferty).**

14.Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy: złożyć w formie pisemnej w języku polskim na Formularzu Oferty w raz z załącznikami w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: **102 (SEKRETARIAT)** do dnia **06.06.2017 r. do godz. 13^{00}** w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: Zapytanie ofertowe na**: Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla przebudowy obiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej Nr 2566W Grodzisk – Goworowo msc. Brzeźno w km 9+050,00, km 11+050,00, km 12+450,00, km 13+750,00**

15.Miejsce i termin złożenia oferty: **Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce 07-410 Ostrołęka, ul. Lokalna 2, pokój** nr **102 (SEKRETARIAT)** do dnia **06.06.2017 r. do godz. 13^{00}.**

16.Termin otwarcia ofert: **06.06.2017r. godz. 13^{10}.**

17.0soba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Sławomir Podgórski tel. (29) 769- 49-23

Z up. DYREKTORA

Sławomir Podgórski
Kierownik Działu Technicznego

.....
(Podpis Kierownika Zamawiającego)

Załącznik:
1. Wzór oferty
2.Wzór umowy