Formularz

Ogłoszenie nr 500021684-N-2017 z dnia 01-09-2017 r.

Ostrołęka:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 570920-N-2017

Data: 11/08/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiat Ostrołęcki - Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce, Krajowy numer identyfikacyjny 55067093800000, ul. ul. Lokalna 2, 07410 Ostrołęka, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 029 7602653 w. 39, e-mail zdpo-ka@wp.pl, faks 297 602 621.

Adres strony internetowej (url): www.zdp.ostroleka.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: II.2

W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie obsługi laboratoryjnej dla zadania inwestycyjnego pn. „Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej Nr 4403W (na terenie Gminy Goworowo, powiatu Ostrołęckiego) w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnej struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T w ramach RPO WM-RIT" polegająca na: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4403W od dr. 8-Turzyn-Brańszczyk-Niemiry-Knurowiec-Długosiodło-Goworowo-Ostrołęka od km 18+208 do km 24+238 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 2.1 Badania mieszanek mineralno-asfaltowych (MMA). - Skład granulometryczny MMA. - Zawartość asfaltu. - Zawartość wolnych przestrzeni w MMA. - Gęstość MMA wg PN-EN 12697-5. - Gęstość objętościowa MMA wg PN-EN 12697-6. 2.2 Badania konstrukcji nawierzchni. - Odwierty w konstrukcji nawierzchni. - Wskaźnik zagęszczenia w warstwie nawierzchni. - Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni. - Badania równości podłużnej (planograf) i poprzecznej (łata). - Badania właściwości przeciwpoślizgowych. - Badania ugięć konstrukcji nawierzchni. 2.3 Badania podbudów podatnych (z kruszywa łamanego). - Skład granulometryczny kruszyw. - Określenie nośności warstwy podbudowy mierzonej płytą VSS.

2.4 Badania podłoża gruntowego oraz kruszywa na warstwy odsączające, odcinające itp. - Skład granulometryczny kruszyw, gruntu. - Wskaźnik różnoziarnistości. - Wskaźnik zagęszczenia warstwy podłoża, nasypu. - Wskaźnik piaskowy. 2.5 Badania betonów i prefabrykatów drogowych (krawężnik, obrzeże, płyta chodnikowa, kostka brukowa). - Badanie wytrzymałości na łamanie (krawężniki, obrzeża). - Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie. - Badanie odporności na wodę i mróz betonów i prefabrykatów betonowych. - Badanie wytrzymałości na rozłupywanie (kostki brukowe). 2.6 Badania znakowania poziomego dróg - Badanie odblasku (współczynnik R L) wg PN-EN 1436:2000 [1] i PN-EN1436:2000/A1:2005 [la]. 2.7 OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA BADAŃ. - Zgodnie z wymaganiami obowiązujących Norm, Specyfikacji Technicznych oraz Wytycznych WT1, WT2, WT4 i WT5 z 2010 r. - Na wezwanie telefoniczne przez Zamawiającego, z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem w stosunku do terminu wykonania badań. - Przekazanie wyników badań składu granulometrycznego i zawartości asfaltu w mieszankach mineralno-asfaltowych w maksymalnym terminie 10 dni od otrzymania próbki do badania, a pozostałe badania w maksymalnym terminie 14 dni od daty zakończenia badań, pomiarów. - Ilość poszczególnych badań podana w załączonym kosztorysie jest wartością orientacyjną. Zamawiający w zależności od potrzeb zastrzega sobie możliwość zmiany ilości poszczególnych badań w zakresie nie przekraczającym kwoty umowy. - Niezbędne obciążenie (samochód ciężarowy) do badań nośności nawierzchni (ugięcia i badania VSS) organizuje we własnym zakresie Wykonawca (Laboratorium Drogowe). 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera, przedmiar robót, stanowiący załącznik do niniejszej SIWZ. (Uwaga! Przedmiar robót stanowi tylko podstawę informacyjną zgodnie z zapisami rozdziału XIII opis sposobu obliczenia ceny) 4. Wszystkie wskazane w dokumentacji SIWZ znaki towarowe, nazwy lub pochodzenie należy rozumieć jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem /równoważny/ pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. 5. Zamawiający działając na podstawie art. 29 ust. 3a w związku z art.36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę, wykonujące niezbędne czynności w trakcie realizacji zamówienia z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierów oraz pracowników administracji. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę pracowników wykonujących badania laboratoryjne. Zatrudnienie winno nastąpić na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) lub właściwych przepisów państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu

niespełnienia tych wymagań, zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie obsługi laboratoryjnej dla zadania inwestycyjnego pn. „Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej Nr 4403W (na terenie Gminy Goworowo, powiatu Ostrołęckiego) w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnej struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T w ramach RPO WM-RIT" polegająca na: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4403W od dr. 8-Turzyn-Brańszczyk-Niemiry-Knurowiec-Długosiodło-Goworowo-Ostrołęka od km 18+208 do km 24+238 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 2.1 Badania mieszanek mineralno-asfaltowych (MMA). - Skład granulometryczny MMA. - Zawartość asfaltu. - Zawartość wolnych przestrzeni w MMA. - Gęstość MMA wg PN-EN 12697-5. - Gęstość objętościowa MMA wg PN-EN 12697-6. 2.2 Badania konstrukcji nawierzchni. - Odwierty w konstrukcji nawierzchni. - Wskaźnik zagęszczenia w warstwie nawierzchni. - Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni. - Badania równości podłużnej (planograf) i poprzecznej (łata). - Badania właściwości przeciwpoślizgowych. - Badania ugięć konstrukcji nawierzchni. 2.3 Badania podbudów podatnych (z kruszywa łamanego). - Skład granulometryczny kruszyw. - Określenie nośności warstwy podbudowy . 2.4 Badania podłoża gruntowego oraz kruszywa na warstwy odsączające, odcinające itp. - Skład granulometryczny kruszyw, gruntu. - Wskaźnik różnoziarnistości. - Wskaźnik zagęszczenia warstwy podłoża, nasypu. - Wskaźnik piaskowy. 2.5 Badania betonów i prefabrykatów drogowych (krawężnik, obrzeże, płyta chodnikowa, kostka brukowa). - Badanie wytrzymałości na łamanie (krawężniki, obrzeża). - Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie. - Badanie odporności na wodę i mróz betonów i prefabrykatów betonowych. - Badanie wytrzymałości na rozłupywanie (kostki brukowe). 2.6 Badania znakowania poziomego dróg - Badanie odblasku (współczynnik R L) wg PN-EN 1436 + A1:2008 oraz PN-EN 1463-1:2009. 2.7 OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA BADAŃ. - Zgodnie z wymaganiami obowiązujących Norm, Specyfikacji Technicznych oraz Wytycznych WT1, WT2, WT4 i WT5 z 2010 r. - Na wezwanie telefoniczne przez Zamawiającego, zgodnie z zadeklarowanym czasem reakcji w ofercie. - Przekazanie wyników badań składu granulometrycznego i zawartości asfaltu w mieszankach mineralno-asfaltowych w maksymalnym terminie 10 dni od otrzymania próbki do badania, a pozostałe badania w maksymalnym terminie 14 dni od daty zakończenia badań, pomiarów. - Ilość poszczególnych badań podana w załączonym kosztorysie jest wartością orientacyjną. Zamawiający w przypadku niewykorzystania limitu badań może zlecić dodatkowe lub inne badania nie przekraczające kwoty umowy. - Niezbędne obciążenie (samochód ciężarowy) do badań nośności nawierzchni (ugięcia i badania VSS) organizuje we własnym zakresie Wykonawca (Laboratorium Drogowe). 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera, przedmiar robót, stanowiący załącznik do niniejszej SIWZ. (Uwaga! Przedmiar robót stanowi tylko podstawę informacyjną zgodnie z zapisami rozdziału XIII opis sposobu obliczenia ceny) 4. Wszystkie wskazane w dokumentacji SIWZ znaki towarowe, nazwy

lub pochodzenie należy rozumieć jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem /równoważny/ pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. 5. Zamawiający działając na podstawie art. 29 ust. 3a w związku z art.36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę, wykonujące niezbędne czynności w trakcie realizacji zamówienia z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierów oraz pracowników administracji. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę pracowników wykonujących badania laboratoryjne. Zatrudnienie winno nastąpić na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) lub właściwych przepisów państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.6)

Punkt: IV.6.2)

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-08-29, godzina: 09:00

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-09-07, godzina: 09:00