Odw Kunin.KST

Przedmiar

| Lp. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|---|---|---|---|
| | **Odwodnienie korpusu drogi powiatowej nr 2574W Pasieki - Kunin km 2+600 do 2+840** | | | |
| 1 | **Wykonanie 3 szt. zjazdów z przepustami** | | | |
| 1 d.1 | Wykopy jamiste o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gruncie kat. I-II na odkład | $m^3$ | | |
| | 7 | $m^3$ | 7.000 | |
| | | | **RAZEM** | **7.000** |
| 2 d.1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | $m^3$ | | |
| | 4 | $m^3$ | 4.000 | |
| | | | **RAZEM** | **4.000** |
| 3 d.1 | Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur PCVo śr. 60 cm (3x6m). Obmiar dotyczy wykonania 3szt i przełożenia 2szt.(2x6) | m | | |
| | 30 | m | 30.000 | |
| | | | **RAZEM** | **30.000** |
| 4 d.1 | Obudowy włotów (wylotów i dna) przepustów rurowych kamieniem polnym | $m^2$ | | |
| | 30 | $m^2$ | 30.000 | |
| | | | **RAZEM** | **30.000** |
| 5 d.1 | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników | $m^2$ | | |
| | 50 | $m^2$ | 50.000 | |
| | | | **RAZEM** | **50.000** |
| 6 d.1 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm | $m^2$ | | |
| | *50* | *$m^2$* | *50.000* | |
| | | | **RAZEM** | **50.000** |
| 2 | **Odtworzenie 100mb rowu drogowego i odmulenie rowu drogiwego 200mb.** | | | |
| 7 d.2 | Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu | m | | |
| | 200 | m | 200.000 | |
| | | | **RAZEM** | **200.000** |
| 8 d.2 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | $m^3$ | | |
| | 70 | $m^3$ | 70.000 | |
| | | | **RAZEM** | **70.000** |