ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
W OSTROŁĘCE
07-410 Ostrołęka, ul. Lokalna 2
tel. 29 760-26-53, fax 29 760-26-21
www.zdp.ostroleka.pl, e-mail: zdpo-ka@wp.pl

Znak: DT.252.III.35.2018

Ostrołęka, dnia 26.04.2018 r.

Strona internetowa ZDP

Zapytanie ofertowe

dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający: **Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce, ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka**

1. Zaprasza do złożenia oferty na:
Przedmiot zamówienia:
Wykonanie nawierzchni w miejscach przełomowych na drodze powiatowej Nr 4401W Długosiodło – Skarzyn – Damiety – Czerwin w km od 21+414,00 do 21+474,00 oraz w km od 22+854,00 do 22+944,00

Zakres robót obejmuje:
- zdjęcie warstwy humusu,
- nawierzchnia,
- roboty wykończeniowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna, przedmiar robót stanowiące załączniki do zapytania ofertowego.

2.Termin realizacji zamówienia: **31.07.2018 r.**

3.Okres rękojmi: **36 m-cy**

4. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert: **Najniższa cena ofertowa (100%)**

5. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń :
-Aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert **(należy dołączyć do oferty).**
-Kosztorys ofertowy **(należy dołączyć do oferty).**

6.Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy: złożyć w formie pisemnej w języku polskim na formularzu oferty w raz z załącznikami w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 102 (SEKRETARIAT) do dnia **10.05.2018 r. do godz. 13^{00}** w kopercie opieczętowanej i zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe na: **Wykonanie nawierzchni w miejscach przełomowych na drodze powiatowej Nr 4401W Długosiodło – Skarzyn – Damiety – Czerwin w km od 21+414,00 do 21+474,00 oraz w km od 22+854,00 do 22+944,00"**

7.Miejsce i termin złożenia oferty: **Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce 07-410 Ostrołęka, ul. Lokalna 2, pokój nr 102 (SEKRETARIAT)** do dnia **10.05.2018 r. do godz. 13^{00}.**

8.Termin otwarcia ofert: **10.05.2018 r. godz. 13^{10}.**

9.Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Roman Czachowski tel. (29) 769- 49-23

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w przypadku, gdy:
1) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

DYREKTOR
.....
(Podpis Kierownika Zamawiającego)
mgr inż. Grzegorz Artur Bakuła

Załącznik:
1. Wzór oferty
2.Wzór umowy
3.Przedmiar robót

KOSZTORYS OFERTOWY

Wykonanie nawierzchni w miejscach przełomowych na drodze powiatowej nr 4401W Długosiodło - Skarżyn - Damiany - Czerwin w km od 21+414 do 21+474 oraz w km od 22+854 do km 22+944

Lp.	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU				
1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) Przedmiar robót: (60m+90m)x2x1,0m=300m2	m2	300,00		
	NAWIERZCHNIA				
2	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego w ilości 75kg/m2 na istniejacej nawierzchni. Pozycja obejmuje również mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 Przedmiar robót: ((60m+90m)x5,0m)x0,075 t/m2=56,25t	t	56,25		
3	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna z BA - grubość po zagęszcz. 4 cm. Pozycja obejmuje również mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 Przedmiar robót: (60m+90m)x5,0m=750m2	m2	750,00		
	Roboty wykończeniowe				
4	Pobocza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. do 10 cm. Przedmiar robót: (60m+90m)x2x1,0m=300m2	m2	300,00		
				Wartosc kosztorysowa robót netto:	
				VAT:	
				Wartosc kosztorysowa robót brutto:	

PRZEDMIAR ROBÓT

Wykonanie nawierzchni w miejscach przełomowych na drodze powiatowej nr 4401W Długosiodło - Skarżyn - Damiany - Czerwin w km od 21+414 do 21+474 oraz w km od 22+854 do km 22+944

Lp.	Opis	Jedn. przedm.	Ilość
	ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU		
1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) Przedmiar robót: (60m+90m)x2x1,0m=300m2	m2	300,00
	NAWIERZCHNIA		
2	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego w ilości 75kg/m2 na istniejacej nawierzchni. Pozycja obejmuje również mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 Przedmiar robót: ((60m+90m)x5,0m)x0,075 t/m2=56,25t	t	56,25
3	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna z BA - grubość po zagęszcz. 4 cm. Pozycja obejmuje również mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 Przedmiar robót: (60m+90m)x5,0m=750m2	m2	750,00
	Roboty wykończeniowe		
4	Pobocza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. do 10 cm. Przedmiar robót: (60m+90m)x2x1,0m=300m2	m2	300,00